



Przekrój konstrukcyjny nawierzchni dróg i parkingów
skala 1:25
wymiary w [cm]



Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z betonu B15 (C12/15) F=0,083m ²
Doprowadzenie podłoża do kategorii nośności G1,

Kostka betonowa gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
Podbudowa zasadnicza: Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm; gr. 22 cm.
Wzmocnienie podłoża gruntowego, poprzez doprowadzenie podłoża do kategorii nośności G1, $I_s=1,00$; $E_2=100\text{MPa}$, zapewniając warunek dla warstwy mrozochronnej i warstwy odsączającej ($\text{CBR} \geq 25\%$; $k_{10} \geq 8\text{m/dobę}$). W miejscach występowania piasków próchniczych zastosować odpowiednio dobrane geosyntetyki/geomaterace.

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni chodników
skala 1:25
wymiary w [cm]



Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30 cm	Kostka betonowa gr. 8 cm.
Podsyпка cem-piaskowa 1:4 Rm=1.5 MPa gr. 5 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.
	Piasek (grunt) stabilizowany mechanicznie Is=0,98, gr. 10 cm.

inwestor/investor Gmina Mielnio ul. Bolesława Chrobrego 10 76-032 Mielnio		jednostka projektowa/design office  ul. Czarna Droga 114 62-064 Pleskiska k/Poznania www.staman.pl		STAMAN ENGINEERING tel. biuro +48 608 564 66 tel. +48 604 498 533 biuro@staman.pl	
inwestycja/project Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego budynku na "Centrum Kultury w Mielinie" wraz z budową parkingu i infrastruktury technicznej adres inwestycji/project address Mielnio, ul. B. Chrobrego 45, działki nr 153/2, 152/4 obręb Mielnio				nr projektu/project number. STM-01116 skala/scale 1:25	
tytuł/title: Przekroje konstrukcyjne					
projektował/design by mgr inż. Grzegorz Lewandowski		LOD/0233/POOK/04		data/10.12.2018	
opracował/drawn by -		-		faza projektu/design phase PROJEKT KONCEPCYJNY	
-		-		specjalność/discipline DROGOWA	
imię i nazwisko/name -		nr upraw./licence no. -		nr rys./dwg no. D-02	
data/date -		podpis/sign. -		ver./v. 0	