



Mielno, dn. 4 lipca 2017 r.

L.Dz. WKD707/2017

Gmina Mielno
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno

**WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO KOMUNALNEJ SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY MIELNO**

Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie oświadcza, że dla obiektu:

**Przyłącze kanalizacji deszczowej dla potrzeb Centrum Kultury
na dz. 229 w Mielnie**

zapewni odbiór ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych/drenażowych pod warunkiem wykonania na własny koszt podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z poniższymi warunkami :

1. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanał DN 315 mm na dz. 212/13 przy ul. Chrobrego
Trasa wg. załączonego projektu - mapa sytuacyjno -wysokościowa.

**2. WARUNKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA ZEWNĘTRZNYCH
SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH**

- 2.1. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.
- 2.2. Projekt przyłącza w zakresie usytuowania w terenie i wykluczenia kolizji z innym uzbrojeniem lub obiektem, winien uzyskać pozytywną opinię z narady koordynacyjnej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie.
- 2.3. Warunki techniczne lub uzgodnienia dokumentacji tracą ważność po upływie 2 lat (w przypadku nieprzystąpienia do realizacji inwestycji).
- 2.4. Trasy realizowanego uzbrojenia winny być tycone przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- 2.5. Wszelkie roboty na sieciach kanalizacyjnych mogą być wykonywane przez uprawnionych wykonawców. Przyłącze przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru w Ekoprzedsiębiorstwie Sp.z o.o. w Mielnie tel. 94 31-89-750.
- 2.6. Na budowę sieci kanalizacyjnej j.w. należy uzyskać pozwolenie Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

3. WARUNKI ODBIORU PRZYŁĄCZY I ZAWARCIA UMOWY

- 3.1. Do odbioru końcowego Inwestor winien dostarczyć:



Ekoprzedsiębiorstwo sp. z o.o.

ul. gen. Stanisława Maczka 44, 76-032 Mielno
tel./fax 94 318-97-50 tel. 94 318-99-80

- jeden egzemplarz mapy geodezyjnej z inwentaryzacją wykonanego przyłącza i projektu uzgodnionego z Ekoprzedsiębiorstwem sp. z o.o. w Mielnie,
 - protokoły z odbiorów technicznych i prób hydraulicznych.
- 3.2. Przejęcie nowych sieci i przyłączy do eksploatacji, w uzgodnionych i odebranych granicach konserwacji, odbywa się poprzez nieodpłatne przekazanie ich drukami PT dla Urzędu Gminy w Mielnie.
- 3.3. Podstawą do zawarcia umowy jest uzyskanie zaświadczenia z odbioru wykonanego przyłącza, wystawionego przez inspektora Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o., zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).
- 3.4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy.

4. USTALENIA DODATKOWE

- 4.1. Wpusty deszczowe zlokalizować w oparciu o projekt drogowy
- 4.2. Armatura: rury i studnie rewizyjne PVC
- 4.3. Włączenie do czynnej sieci kanalizacji deszczowej wykonać w obecności przedstawiciela Spółki Ekoprzedsiębiorstwo.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. *[Signature]* Dymiecka

Inspektor ds. technicznych

mgr inż. *[Signature]* Stanisław
upr. bud. UAN/N/7210/1085/88
UAN/N/7210/124/80

