

## Przedmiar robót

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt      | Oświetlenie uliczne - Mielno ul. Chrobrego etap II Demontaż i przebudowa oświetlenia Energa - Oświetlenie |
| Kod CPV     | 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych                                      |
| Lokalizacja | Mielno ul. Chrobrego                                                                                      |
| Inwestor    | Gmina Mielno, woj Zachodniopomorskie                                                                      |

Tabela przedmiaru robót

Oświetlenie uliczne - Mielno ul. Chrobrego etap II Demontaż i przebudowa oświetlenia Energa - Oświetlenie

| Nr  | Podstawa            | Nr ST      | Opis robót                                                                                                                                                  | Jm  | Ilość |
|-----|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |                     | D-07.07.01 | <b>1 Demontaż słupów oświetleniowych</b>                                                                                                                    |     |       |
| 1   |                     | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych z oprawami - 28szt z wykopem, zasypką, wymianą gruntu, zagęszczeniem                                                        | kpl | 28    |
| 1.1 | KNR 2-01<br>0707/02 |            | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów oświetlenia ulicznego - wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kat. III - 28szt x0,4<br>28*0,4                    | m3  | 11,2  |
|     |                     |            | razem                                                                                                                                                       | m3  | 11,2  |
| 1.2 | KNR 5-10<br>0709/01 |            | Mechaniczne demontaż słupów oświetleniowych stalowych dł. 9 z pojedynczym wysięgnikiem R=0,8                                                                | szt | 26    |
| 1.3 | KNR 5-10<br>0709/01 |            | Mechaniczne demontaż słupów oświetleniowych dł. 9 z podwójnym wysięgnikiem R=0,8 S=0,5                                                                      | szt | 2     |
| 1.4 | KNR 5-10<br>1001/04 |            | Demontaż tabliczek bezpiecznikowych lub IZK-4                                                                                                               | kpl | 28    |
| 1.5 | KNR 5-10<br>1005/07 |            | Demontaż na zamontowanych wysięgnikach opraw ulicznych sodowych R=0,8                                                                                       | szt | 30    |
| 1.6 | KNR 5-10<br>0114/02 |            | Demontaż ist. kabla ośw. ze słupów                                                                                                                          | m   | 112   |
| 2   |                     | D-07.07.01 | Transport zdemontowanych materiałów oświetlenia ulicznego                                                                                                   | kpl | 1     |
| 2.1 | KNR 2-31<br>1507/02 |            | Transport wewnętrzny samochodem o ładowności do 5t konstrukcji, osprzętu, opraw z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym                                    | t   | 3     |
| 2.2 | KNR 2-31<br>1508/01 |            | Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5t (krotność =19,5)        | t   | 3     |
| 2.3 | KNR 2-31<br>1507/03 |            | Transport wewnętrzny samochodem słupów samochodem dłuźycowym z załadunkiem i wyladunkiem mechanicznym                                                       | t   | 6     |
| 2.4 | KNR 2-31<br>1508/02 |            | Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport słupów na dalsze 0,5 km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t (krotność = 19,5) | t   | 6     |
| 2.5 |                     |            | Utylizacja słupów betonowych i ustojów betonowych                                                                                                           | t   | 8,5   |

**Charakterystyka obiektu**

Oświetlenie uliczne - Mielno ul. Chrobrego etap II Demontaż i przebudowa oświetlenia Energa - Oświetlenie

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Charakterystyka obiektu                                                       |        |
| Zakres rzeczowy przebudowy i demontażu oświetlenia ENERGA - Oświetlenie Sopot |        |
| 1. Demontaż słupów oświetleniowych stalowych 9m malowanych wkopywanych        | 28szt. |
| 2. Demontaż opraw oświetleniowych sodowych                                    | 30szt  |
| Demontaż linii kablowych YAKY 4x35mm2 ze słupów                               | 112m   |
| Wycenę opracowano w oparciu o cenniki: KNR 2-01, KNR 5-10                     |        |