

Przedmiar robót

Obiekt	Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Mielnie
Lokalizacja	Mielno ul. Kościuszki
Inwestor	Gmina Mielno ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Biuro kosztorysowe	Drogowa Pracownia Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

Sporządził mgr inż. Krzysztof Orzechowski

Koszalin, marzec 2020r.

Spis treści

1. Tabela przedmiaru robót	3
2. Spis działów przedmiaru robót	5

Tabela przedmiaru robót

Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Mielnie

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
Jezdnia			
1	Czyszczenie szczelin między kostkami o głębokości 11cm grubości od 5 do 20mm		
	1100	m2	1.100
	razem	m2	1.100
2	Przełożenie nawierzchni kostki kamiennej wraz z ewentualnym uzupełnieniem bakujących kostek. powierzchnia do przełożenia do 5%		
	1100*0,05	m2	55
	razem	m2	55
3	Spoinowanie kostki kamiennej fugą na bazie żywicy epoksydowej gr. min. 5cm		
	1100	m2	1.100
	razem	m2	1.100
Ścieki			
4	Przełożenie nawierzchni ścieków z kostki kamiennej wraz z uzupełnieniem ewentualnych braków kostek (do 5%)		
	91+86	m2	177
	razem	m2	177
5	Spoinowanie kostki kamiennej fugą na bazie żywicy epoksydowej gr. min. 5cm		
	91+86	m2	177
	razem	m2	177
Roboty uzupełniające			
6	Wymiana obrzeży betonowych przy drzewach		0
6.1	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej wraz z wywozem		
	(1,2+1,2+1,5+1,5)*2	m	10,8
	razem	m	10,8
6.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	(1,2+1,2+1,5+1,5)*2	m	10,8
	razem	m	10,8
7	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych		
	1	szt	1
	razem	szt	1
8	Ułożenie rury osłonowej na kablach- fi 110 (pod jezdnią)		
	16*2	m	32
	razem	m	32
9	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej (przy robotach montażowych rury osłonowej)		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24
10	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubości średnio 25cm wraz z wywozem. (przy robotach montażowych rury osłonowej)		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24
11	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem- ementem C3/4		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24
11.1	Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem- ementem C3/4		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24
11.2	Podbudowy pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem- ementem C3/4		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24
12	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3, gr. 20cm po zagęszczeniu		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24
12.1	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm		
	16*1,5	m2	24

Tabela przedmiaru robót

Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Mielnie

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	razem	m2	24
12.2	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24
13	Nawierzchnia z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej		
	16*1,5	m2	24
	razem	m2	24

Spis działów przedmiaru robót

Remont nawierzchni ulicy Kościuszki w Mielnie

Nr	Opis
	Jezdnia
	Ścieki
	Roboty uzupełniające