GMINA MIELNO

RZP.271.10.2022 **Mielno, 18. maja 2022 r.**

Wszyscy Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia **Nr RZP.271.10.2022** pod nazwą: Rozbudowa ulic 6 Marca, B. Chrobrego i cz. ul. Lechitów w Mielnie, etap II, wpłynęły pytania dotyczące SWZ od Wykonawców. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie czy do wykonania jest cała kanalizacja ze zlewni nr 3, ponieważ część zlewni nr 3 znajduje się poza etapem II wykonania robót.

Odpowiedź: Kanał w zlewni nr 3 należy zakończyć na granicy etapu 2/3. Koniec należy zaślepić.

Pytanie 2: Proszę o podanie kilometrażu od którego do którego należy wykonać roboty.

Odpowiedź: Od km 0+766 do km 1+860.

Pytanie 3: W opisie technicznym dla małej architektury Etap II są do wykonania 3 szt. poidełek P1, P2, P3, a na rysunku planu sytuacyjnego poidełko P1 znajduje się w Etapie I. Proszę o wyjaśnienie ile poidełek należy wykonać.

Odpowiedź: W etapie II należy wykonać 2 szt. poidełek.

Pytanie 4: Proszę o potwierdzenie że do wykonania jest tylko Etap II.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności jakie należy przyjąć rury do gazu SDR11 czy SDR17.

Odpowiedź: W opisie i SST podano rodzaje rur: dla de160 i 90RC -SDR17, dla de63 i 32 - SDR11.

Pytanie 6: Proszę o dołączenie profilu dla odcinka a-b-c.

Odpowiedź: Odcinek g32 a-b-c jest poza zakresem etapu 2-giego. Po odkryciu g32 należy dokonać odpowiednie przełączenie. Brak faktycznych rzędnych uniemożliwia wykonanie profilu.

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8: Czy w kostce kamiennej należy wykonać fugę epoksydową?

Odpowiedź: Należy wykonać spoinę z żywicy epoksydowej.

Pytanie 9: Czy zasuwa oraz kolano stopowe przy przestawianiu istniejących hydrantów mają być wymienione na nowe?

Odpowiedź: Należy przewidzieć wymianę kolana stopowego i zasuwy. Zasuwę wymienić w przypadku konieczności - decyzja Ekoprzedsiębiorstwa w Mielnie.

Pytanie 10: Proszę o wyjaśnienie gdzie należy uwzględnić przy wypełnianiu Załącznika nr 4 Uproszczonego kosztorysu ofertowego małej architektury.

Odpowiedź: Koszt zakupu i montażu elementów małej architektury należy uwzględnić w poz.1.10 Załącznika nr 4 do SWZ z dopiskiem + mała architektura.

Pytanie 11: Proszę o podanie co należy zrobić z materiałem z rozbiórki.

Odpowiedź: Materiał z rozbiórki należy usunąć i przekazać na składowisko odpadów. Oświetlenie uliczne (słupy + oprawy) jest własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Region Zachód ul. Moniuszki 8A, 78-230 Karlino, które należy zdemontować i przekazać właścicielowi.

Pytanie 12: Proszę o potwierdzenie, że do wyceny jest tylko Etap II.

Odpowiedź: Do wyceny jest tylko Etap II.

Pytanie 13: W przedmiarze uwzględniona jest regulacja studni wraz z remontem, odciążeniem i wymianą włazów. Na czym ma polegać remont, czy należy wymienić górne kręgi i uwzględnić oczyszczenie tych studni?

Odpowiedź: Projekt zakłada regulacje studni. W przypadku konieczności remontu studni decyzja należy do Ekoprzedsiębiorstwa w Mielnie.

Zamawiający dołącza do dokumentacji postępowania Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Przedmiar demontaż etap II(oświetlenie uliczne).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert do dnia 27.05.2021 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2021 r. o godz. 10:15.

Z wyrazami szacunku

Z up. BURMISTRZA
Dominik Gronet
ZASTĘPCA BURMISTRZA